



Comunicato Stampa

LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO DEFINITIVO

Nuova palestra per la Forza e Virtù

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della **nuova palestra** che sarà utilizzata dalla società sportiva **Forza e Virtù**. L'intervento consiste nell'adeguamento di parte dei locali del **For.Al**, il centro di formazione professionale situato in via Carducci.

La palestra vera e propria verrà ricavata nello spazio centrale dell'edificio. In totale, il locale riservato alle attività ginniche misura **36 metri di lunghezza e 21 metri di larghezza**, per un'altezza di **5 metri** ed una **superficie totale di circa 780 metri quadri**.

All'interno dello spazio palestra sarà ricavata una buca dove saranno montate le attrezzature ginniche maschili e femminili; una volta riempita di gomma piuma permetterà agli atleti di poter provare in sicurezza le uscite dai vari attrezzi. Il pavimento resterà in cemento, ma si provvederà al rifacimento superficiale mediante la stesura di vernice poliuretanica ad alta resistenza.

La tettoia e l'ingresso agli attuali locali laboratorio saranno adibiti a **locale ingresso, ufficio segreteria e servizi igienici** per il personale ed il pubblico, tale superficie sarà parzialmente soppalcata ed al primo piano saranno ricavati gli **uffici per la direzione e l'archivio storico**. Le pareti dell'ingresso saranno rivestite con gli allori e la documentazione storica in possesso della società novese di ginnastica, sarà pertanto creato una sorta di **piccolo museo** che ripercorre le tappe dei centosedici anni di attività della Forza e Virtù 1892.

I due locali posti a sinistra della tettoia saranno uniti e ospiteranno una **piccola palestra** utilizzata per l'attività motorie dei bambini più piccoli o, come luogo di riscaldamento per gli atleti impegnati in gara; lo spazio potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive.

Infine è prevista la realizzazione dello **spogliatoio maschile e femminile** ed i servizi igienici. L'impiantistica elettrica, idrica e telefonica sarà separata dagli impianti generali, mentre l'impianto d'illuminazione sarà incassato nel controsoffitto.

Il costo totale dell'intervento è di circa **450 mila euro**. L'inizio dei lavori è previsto nella prossima stagione estiva ed il termine entro al fine dell'anno.

dal Palazzo Comunale, 28 marzo 2008

L'Ufficio Stampa