



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

## PORTO DI PESCARA

Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca

PONTE DEL MARE



PORTO CANALE PE

## PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n.

A\_03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA:

A/4

IL PROGETTISTA

Arch. Piero Pandolfi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Pellegrini

Ancona, lì 31/07/2019

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PO FEAMP - ITALIA 2014/2020  
Opere di Manutenzione straordinaria per le Banchine Nord e Sud del  
Porto canale di Pescara.  
Lavori in banchine nord e sud

**COMMITTENTE:** Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona

Ancona, 31/07/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
	<b>lavori in banchina nord e sud (SpCat 1) opere stradali (Cat 1)</b>								
1 E.001.190.08 0.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 1 - opere stradali Area Banchina Nord - Zona A Area Banchina Nord - Zona B Area Banchina Nord - Zona C Area Banchina Nord - Zona D Area Banchina Nord - Pista ciclabile raccordi		1082,90 703,55 619,38 105,46 768,90 200,00			3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	3'248,70 2'110,65 1'858,14 316,38 2'306,70 600,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m² x cm					10'440,57	1,10	11'484,63
2 U.005.040.08 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 1 - opere stradali Area Banchina Nord - Zona A Area Banchina Nord - Zona B Area Banchina Nord - Zona C Area Banchina Nord - Zona D Area Banchina Nord - Pista ciclabile raccordi					1'082,90 703,55 619,38 105,46 768,90 200,00			
	<b>SOMMANO...</b>	m²					3'480,19	6,07	21'124,75
3 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 1 - opere stradali Area banchina nord - zona A Area banchina nord - zona B Area banchina nord - zona C Area banchina nord - zona D Area banchina nord - pista ciclabile raccordi					1'082,90 703,55 619,38 105,46 768,90 200,00			
	<b>SOMMANO...</b>	m²					3'480,19	0,90	3'132,17
	<b>A R I P O R T A R E</b>								35'741,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								35'741,55
4 E.001.190.23 0.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 1 - opere stradali Area Banchina Nord Area Banchina Sud								
	SOMMANO...	m²					2'510,39 360,00		
							2'870,39	1,46	4'190,77
5 E.001.190.25 0.a	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Pulizia di pozzetti di ispezione di lato fino a 40 cm con Hmax 50 cm SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 1 - opere stradali								
	SOMMANO...	cad					20,00		
							20,00	11,90	238,00
	A R I P O R T A R E								40'170,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								40'170,32
6 E.001.140.04 0.c	<b>sistemazione esterne di banchina (Cat 2)</b>  Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm: Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice e sabbiatrice SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 2 - sistemazione esterne di banchina Area Banchina Nord (Larghezza media 3,25 mtl)			315,70	3,250		1'026,03		
	SOMMANO...	m²					1'026,03	18,66	19'145,72
7 E.001.140.07 0.d	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: Sverniciatura di opere in metallo mediante sabbatura SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 2 - sistemazione esterne di banchina Pulitura di bitte d'ormeggio con sabbatura		40,00		2,000		80,00		
	SOMMANO...	m²					80,00	12,49	999,20
8 U.005.080.03 0.b	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 20 cm SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 2 - sistemazione esterne di banchina Area Banchina Nord aiuole		17,00	7,70			130,90		
	SOMMANO...	m					130,90	46,95	6'145,76
9 U.009.030.10 0.011	Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta: Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita a mano SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 2 - sistemazione esterne di banchina Voce in analogia per riposizionamento dei dissuasori in travertino - Area Banchina Nord			150,00			150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	9,75	1'462,50
10 U.005.080.03 0.d	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 40 cm SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 2 - sistemazione esterne di banchina Ripristino bordo banchina Nord			25,00			25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	63,40	1'585,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>								69'508,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								69'508,50
	<b>opere stradali (Cat 1)</b>								
11 U.005.100.51 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfele di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 1 - opere stradali Pista ciclabile linea di mezzzeria attraversamenti *(lung.=10,00+14,00+10,00+14,00+10,00+14,30+10,00+16,70+10,50+15,00+13,00+20,00)								
				269,00				269,00	
			2,00	157,50				315,00	
	SOMMANO...	m						584,00	0,62
12 U.005.100.53 0.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 1 - opere stradali Ripasso segnaletica orizzontale area banchina nord Attraversamenti pedonali Attraversamenti pedonali								
			12,00	1,50	0,500	6,000		54,00	
			9,00	2,50	0,500	9,000		101,25	
	SOMMANO...	m²						155,25	5,24
	<b>A R I P O R T A R E</b>								70'684,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								70'684,09
13 E.001.200.01 0.a	<b>trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni (Cat 11)</b> Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni Area Banchina Nord e Sud Fresatura Imballaggi vari Scarti Cordame								
			3480,19			0,030 10,000 1,000	104,41 10,00 1,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m <sup>3</sup>					115,41	6,22	717,85
14 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni C.E.R. 17 03 02 - fresatura banchina nord C.E.R. 17 03 02 - fresatura solo blocco servizi igienici banchina sud C.E.R. 17 03 02 - fresatura solo blocco attesa banchina sud								
			104,41			1,100	114,85		
			1,37			1,100	1,51		
			1,72			1,100	1,89		
	<b>SOMMANO...</b>	t					118,25	18,99	2'245,57
	<b>A R I P O R T A R E</b>								73'647,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								73'647,51
15 E.001.210.02 0.i	<b>opere stradali (Cat 1)</b>  Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 1 - opere stradali C.E.R. 10 01 06								
	SOMMANO...	kg					300,00		
							300,00	0,61	183,00
	A R I P O R T A R E								73'830,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								73'830,51
16 AP EL. 010	<b>sistemazione esterne di banchina (Cat 2)</b>								
	Demolizione di CLS compreso il superiore strato di binder e tappetino di usura all'interno del perimetro di ogni singola aiuola in travertino, fino alla profondità di rilevamento dello strato di terra e comunque per una profondità idonea. Compreso il taglio dei ferri eventuali di armatura rilevati, la rimozione dei materiali di risulta e il loro trasporto a discarica autorizzata, la risagomatura e l'eventuale nuovo fissaggio dei cordoli delle aiuole già precedentemente fissati con malta cementizia nel caso in cui dovessero dissesarsi durante l'azione del martello demolitore su escavatore e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. SpCat 1 - lavori in banchina nord e sud Cat 2 - sistemazione esterne di banchina Aiuole su banchina						17,00		
	SOMMANO...	cadauno					17,00	144,30	2'453,10
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								76'283,61
	A R I P O R T A R E								76'283,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								76'283,61
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>								
	<b>blocco servizi igienici (SpCat 2) strutture di ancoraggio, struttura di base (Cat 3)</b>								
17 E.003.010.01 0.c	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm² SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base MAGRONE *(par.ug.=2*8,00)		16,00	0,70	0,700	0,100	0,78		
	SOMMANO...	m³					0,78	114,68	89,45
18 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base PLATEA FONDAZIONE *(par.ug.=2*8,00)		16,00	0,70	0,700	0,350	2,74		
	SOMMANO...	m³					2,74	11,77	32,25
19 E.003.030.01 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base PLATEA FONDAZIONE *(par.ug.=2*8,00)*(lung.=0,70+0,70)		16,00	1,40		0,350	7,84		
	SOMMANO...	m²					7,84	27,14	212,78
20 E.003.040.01 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base FONDAZIONE *(par.ug.=2*8,00) FONDAZIONE *(par.ug.=2*8,00)		16,00	3,60		0,888	51,15		
			16,00	3,60		0,888	51,15		
	SOMMANO...	kg					102,30	1,44	147,31
21	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								76'765,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								76'765,40
E.003.010.02 0.a	impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base PLATEA BLOCCO ANCORAGGIO *(par.ug.=2*8,00)								
	SOMMANO...	m³	16,00	0,60	0,600	0,250	1,44		
							1,44	129,59	186,61
	A R I P O R T A R E								76'952,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								76'952,01
22 E.004.050.04 0.a	<b>struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura (Cat 4)</b>  Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 , compresa la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura composta (capriate, puntoni) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura Arcarecci di copertura *(par.ug.=2*5,00) Travi *(par.ug.=2*2,00)		10,00 4,00	4,90 5,60	0,100 0,100	0,200 0,300	0,98 0,67		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					1,65	1'730,40	2'855,16
23 E.004.060.02 0.a	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno, legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura tavolame copertura tavolame struttura rampa wc disabili *(lung.=5,00+5,00+5,00+1,50+1,50+1,50) tavolame rampa wc disabili tavolame struttura scaletta di accesso wc gradini *(lung.=1,10+0,30+0,30) alzate *(larg.=0,37+0,24+0,10) chiusura posteriore lateral (sviluppo ciascuna mq 0.49)		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,60 19,50 5,00 1,70 0,87 0,90 0,49	4,900 0,210 1,500 0,900 0,710 0,400	0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	1,65 0,25 0,45 0,09 0,04 0,02 0,03		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					2,53	1'353,56	3'424,51
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								6'948,07
	<b>A R I P O R T A R E</b>								83'231,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								83'231,68
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
	<b>blocco servizi igienici (SpCat 2)</b>								
	<b>infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>								
24 E.018.010.02 0.a	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica $k = 2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica $k = 2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi portelloni vano tecnico *(par.ug.=2*4,00)								
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	8,00	0,38		2,400	7,30		
							7,30	187,67	1'369,99
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								1'369,99
	A R I P O R T A R E								84'601,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								84'601,67
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>								
	<b>blocco servizi igienici (SpCat 2)</b>								
	<b>strutture di ancoraggio, struttura di base (Cat 3)</b>								
25 E.004.040.01 0.a	Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bia..rimerizzazione in officina con zincanti o antiruggini sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base zincatura profilati		2,00			687,640	1'375,28		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					1'375,28	0,25	343,82
26 E.004.010.01 0.b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera..uant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi. In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base Appoggi HEB 120 *(par.ug.=2*3,00) Appoggi C 150 x 50 x 30 *(par.ug.=2*2,00) Appoggi HEB 120 x agganci ancoraggio *(par.ug.=2*8,00) Appoggi IPE 80 per rinforzo vano tecnico (serbatoio liquami) *(par.ug.=2*2,00) (par.ug.=2*2,00)		6,00 4,00 16,00  4,00 4,00	4,85 3,80 0,40  2,50 2,00		26,700 7,210 26,700  6,000 6,000	776,97 109,59 170,88  60,00 48,00		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					1'165,44	2,95	3'438,05
	<b>A R I P O R T A R E</b>								88'383,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								88'383,54
27 E.004.010.13 0.a	<b>struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura (Cat 4)</b>  Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie. In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura ferramenta per opere in legno ( rif. voce 22-28-39) * (par.ug.=2*(7+4+8))		38,00			30,000	1'140,00		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					1'140,00	6,84	7'797,60
28 E.004.050.05 0.b	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130: in legname di castagno SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura fasciame pareti esterne *(par.ug.=2*2,00) fasciame pareti esterne *(par.ug.=2*2,00)		4,00 4,00	5,00 4,00	3,130 2,950	0,020 0,020	1,25 0,94		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					2,19	1'880,43	4'118,14
29 E.016.020.05 0.a	Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 M.I.S.A. del 28/02/95): spessore 25 mm SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura Coibentazione copertura		2,00	5,60	4,900		54,88		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					54,88	23,05	1'264,98
30 A.P. EL.009	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato dello spessore circa mm 2.8 su superfici inclinate costituito da membrana bitume-polimero elastomerica di tipo autoadesiva con strato di separazione in film plastico asportabile con rivestimento superiore in ardesia, marcata CEE EN 13707-1849-2, flessibilità a basse temperature -20°C, resistenza a trazione MD/CD - 400/300N/50mm, allungamento alla rottura MD/MC - 35/35%, impermeabilità all'acqua 60 kPa, stabilità UV permanente, reazione al fuoco E, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e in testa di almeno 15 cm, compreso di stesura di sigillante adesivo a base di bitume applicabile a freddo sui sormonti con rullo e tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura Guaina Ardesiata per copertura		2,00	5,60	4,900		54,88		
	<b>SOMMANO...</b>	m2					54,88	25,43	1'395,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>								102'959,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								102'959,86
31 E.004.070.01 0.a	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pu..dotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo funghida SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura pareti esterne *(par.ug.=2*2,00) pareti esterne *(par.ug.=2*2,00) copertura intradosso								
			4,00	4,00		2,950	47,20		
			4,00	5,00		3,130	62,60		
			2,00	5,60	4,900		54,88		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					164,68	14,43	2'376,33
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								20'734,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>								105'336,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								105'336,19
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
	<b>blocco servizi igienici (SpCat 2)</b>								
	<b>struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura</b>								
	<b>(Cat 4)</b>								
32	Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle								
E.004.065.10	pareti esterne, in legno di abete termotrattato, per								
0.a	ottenimento classe di durabilità pari a 2 EN 113, ottenute per								
	incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i								
	prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e								
	ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo								
	la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione								
	forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di								
	custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel prezzo								
	sono compresi le eventuali lavorazioni di incastro e								
	accostamento e del fissaggio mediante viti ai listelli in legno								
	massello di abete sottostanti; gli oneri per il trattamento								
	protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i								
	prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo;								
	gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il								
	montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra								
	prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati								
	costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono								
	compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale,								
	il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato,								
	gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e								
	quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i								
	protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il								
	prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di								
	cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte								
	della D.L. oltre al piano di manutenzione. spessore 20 mm								
	SpCat 2 - blocco servizi igienici								
	Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno,								
	copertura								
	Doghe per rivestimento degli spigoli *(par.ug.=2*4,00)		8,00		0,100	2,600	2,08		
	Doghe per rivestimento degli spigoli *(par.ug.=2*4,00)		8,00		0,080	2,600	1,66		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					3,74	56,55	211,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>								105'547,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								105'547,69
33 E.013.040.04 0.f	<b>infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>  Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera): in rame da 6/10 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi		2,00	12,00			24,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m					24,00	49,68	1'192,32
34 E.013.040.11 0.b	Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (par.ug.=2*10,00)		20,00				20,00		
	<b>SOMMANO...</b>	cad					20,00	9,34	186,80
35 E.013.040.12 0.f	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in rame da 6/10 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi		2,00	6,00			12,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m					12,00	46,63	559,56
	<b>A R I P O R T A R E</b>								107'486,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								107'486,37
36 E.009.070.04 0.a	<b>tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature (Cat 5)</b>  Pavimento in gomma tipo industriale, rispondente alle norme UNI EN 1817, Resistenza a fuoco UNI EN 13501-1 Classe Cfls 1, posto in opera con idoneo collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale, superficie a rilievo, in piastrelle con rovescio a coda di rondine, spessore 10 mm Pavimento in gomma tipo industriale, rispondente alle norme UNI EN 1817, Resistenza a fuoco UNI EN 13501-1 Classe Cfls 1, ..coda di rondine, spessore 10 mm. Gomma tipo industriale, superficie a rilievo, in piastrelle con rovescio a coda di rondine SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature								
			2,00	5,00	4,000		40,00		
	SOMMANO...	m²					40,00	64,94	2'597,60
37 E.010.080.08 0.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature (par.ug.=2*2,00) (par.ug.=2*2,00)*(lung.=4+5)								
			4,00	15,60			62,40		
			4,00	9,00			36,00		
	SOMMANO...	m					98,40	13,10	1'289,04
38 E.014.050.02 0.a	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti: armata in poliestere non tessuto SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature								
			2,00	5,00	4,000		40,00		
	SOMMANO...	m²					40,00	8,71	348,40
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								6'385,22
	<b>A R I P O R T A R E</b>								111'721,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								111'721,41
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>								
	<b>blocco servizi igienici (SpCat 2)</b>								
	<b>struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura (Cat 4)</b>								
39 E.004.050.05 0.b	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130: in legname di castagno SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura pavimentazione interna per correnti pareti perimetrali esterne *(par.ug.=2*36,00) per correnti sottotrave di parete 10x30 *(par.ug.=2*2,00) per correnti sotto copertura di parete *(par.ug.=2*2,00) per correnti base pareti perimetrali esterne *(par.ug.=2*2,00) per correnti base pareti perimetrali esterne *(par.ug.=2*2,00)		2,00 72,00 4,00 4,00 4,00 4,00	5,00 0,10 0,10 0,06 0,10 0,10	4,000 0,060 0,100 0,100 0,060 0,060	0,040 3,000 5,000 4,000 4,000 5,000	1,60 1,30 0,20 0,10 0,10 0,12		
	<b>SOMMANO...</b>	m <sup>3</sup>					3,42	1'880,43	6'431,07
40 A.P. EL.008	Fornitura e posa in opera di parete perimetrale esterna dello spessore totale di mm 125, costituita da pannello isolante in polistirene espanso - conducibilità termica 0.036W/mk, resistenza a trazione 120 kPa, resistenza al fuoco Euroclasse E - dello spessore di mm 100, da pannello OSB3 per impieghi strutturali in ambienti umidi con caratteristiche riferimento norme UNI EN-300, da pannello in lastra di gesso (cartongesso) - marcata CEE a norma EN520, classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile) - dello spessore di mm 12.5 , comprensiva del fissaggio dei pannelli in polistirene sulla struttura lignea 6/10 questa non compresa, delle sagomature e tagli, della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti sul pannello interno in cartongesso in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura interna e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura Pareti perimetrali *(par.ug.=2*2,00) Pareti perimetrali *(par.ug.=2*2,00)		4,00 4,00	3,95 4,95		2,800 3,130	44,24 61,97		
	<b>SOMMANO...</b>	m2					106,21	59,70	6'340,74
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								12'771,81
	<b>A R I P O R T A R E</b>								124'493,22



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								128'947,74
42 E.013.040.10 0.b	<b>infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>  Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 10/10 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi zoccolo esterno								
	SOMMANO...	m	2,00	18,00			36,00		
							36,00	30,01	1'080,36
	A R I P O R T A R E								130'028,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								130'028,10
43 E.021.010.03 0.a	<b>tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature (Cat 5)</b> Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature Pareti interne - Cartongesso (mq 39.31) *(par.ug.=2*2,00) Pareti perimetrali esterne (mq 11.80) *(par.ug.=2*2,00) Pareti perimetrali esterne (mq 15.65) *(par.ug.=2*2,00)		4,00	39,31			157,24		
			4,00	11,80			47,20		
			4,00	15,65			62,60		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					267,04	3,98	1'062,82
44 E.021.020.05 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne: con idropittura traspirante SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature Pareti interne - Cartongesso *(par.ug.=2*78,62) Tinteggiatura interna delle pareti perimetrali *(par.ug.=2*(11,80+15,65))		157,24				157,24		
			54,90				54,90		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					212,14	7,26	1'540,14
45 E.021.020.07 0.b	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature esterno colorato *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=5+4)		4,00	9,00		0,600	21,60		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					21,60	16,32	352,51
46 E.021.020.07 0.a	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature esterno bianco *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=5+4)		4,00	9,00		2,600	93,60		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					93,60	15,15	1'418,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>								134'401,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								134'401,61
47 E.019.020.01 0.b	<b>infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>  Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta cieca liscia laccata bianca SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (par.ug.=2*4,00)		8,00				8,00		
	<b>SOMMANO...</b>	cad					8,00	326,38	2'611,04
48 E.019.010.04 0.d	Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scor..stiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera: In legno di castagno SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi esterna *(par.ug.=2*2,00)		4,00		0,900	2,100	7,56		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					7,56	448,33	3'389,37
49 E.018.040.13 0.a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti: maniglione interno e placca esterna SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (par.ug.=2*2,00)		4,00				4,00		
	<b>SOMMANO...</b>	cad					4,00	168,21	672,84
50 E.004.020.02 0.b	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con im..iti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi corrimano rampa rampa wc disabili tondo Diam. 80 mm,								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								141'074,86



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								141'074,86
51 E.019.060.05 0.a	spess. 4 mm., kg/mtl 7,612 *(lung.=1,10+1,40+3,50+1,10+1,10+1,10+1,50)		2,00	10,80		7,612	164,42		
	Profilo rettangolare rampa wc disabili largh. 300 mm, spess. 4 mm *(lung.=1,40+5,00)		2,00	6,40		9,420	120,58		
	corrimano scaletta accesso wc *(lung.=1,10+1,10+1,10+1,10+0,80+0,90)		2,00	6,10		7,612	92,87		
	profilo rettangolare scaletta accesso wc *(lung.=1,05+0,70)		2,00	1,75		9,420	32,97		
	SOMMANO...	kg					410,84	7,90	3'245,64
	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50 Per superfici fino a m² 2.5								
	SpCat 2 - blocco servizi igienici								
	Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi oblo (superf. minima contabilizzata) *(par.ug.=2*8,00)		16,00	1,50			24,00		
	finestra (superf. minima contabilizzata)		2,00	1,50			3,00		
	SOMMANO...	m²					27,00	273,56	7'386,12
52 E.020.010.05 0.b	Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:								
	Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: colorato								
	SpCat 2 - blocco servizi igienici								
	Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi oblo *(par.ug.=2*8,00)		16,00	0,30	0,300	3,140	4,52		
	finestra		2,00	0,40	1,000		0,80		
	SOMMANO...	m²					5,32	34,75	184,87
	A R I P O R T A R E								151'891,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								151'891,49
53 IM.010.010.1 50.c	<b>impianto elettrico (Cat 7)</b>  IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETTRICI Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o più scaldacqua elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica di potenza max kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, tubazioni sotto traccia per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento tramite tubi di rame o di ferro isolati e valvola ad angolo con detentore, opere murarie per la predisposizione delle tubazioni, per il fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura, l'impianto elettrico per il collegamento degli scaldacqua, l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio. L'impianto è valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETTRICI - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 30 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico								
	SOMMANO...	cad					2,00		
							2,00	379,59	759,18
54 IM.300.010.0 30.a	CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE IN VERSIONE SOLO FREDDO O A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE 5,0 KW Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessorizzato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C non inferiore a kW 5,0. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20 °C ed aria esterna a 6 °C non inferiore a kW 5,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20 °C non inferiore a kW 6,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a kW 3,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 850 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,8. CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE 5,0								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								152'650,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								152'650,67
55 A.P. EL.001	KW - Modello a pavimento solo freddo SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico	cad					2,00	1'972,40	3'944,80
	SOMMANO...						2,00		
	CASSONETTO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da parete. Cassonetto stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione minimo IP43, fornito e posto in opera sulla parete del BOX. Sono comprese le piastre di fondo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. CASSONETTO STRADALE IN VETRORESINA di misure interne assimilabili a mm 375 x 182 x 182 mm ( h x L x p ) tipo CONCHIGLIA serie CPM/C o equivalente di altra marca. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
56 A.P. EL.002	SOMMANO...	Cad					2,00	93,91	187,82
	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2, stabilizzato ai raggi UV, con diffusore in polycarbonato autoestinguente ed infrangibile V2, grado di protezione IP65, accessoriata con lampade LED 23 w - FLUSSO NOM. 3253 Lm- 4000 K -CRI > 80 - RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE, fissata a sospensione ad altezza di circa m 2,60, fornita e posta in opera. Sono compresi gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE A LED 23 w DISANO ECHO LED art. 957 cod. 164711-00 o equivalente di altra marca. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...						2,00		
57 A.P. EL.003	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO BIANCO INFRANGIBILE E AUTOESTINGUENTE V2, stabilizzato ai raggi UV, con diffusore in polycarbonato satinato antiabbagliamento autoestinguente ed infrangibile V2, grado di protezione IP65, accessoriata con lampade LED 10 w - FLUSSO NOM. 954 Lm- 4000 K -CRI > 80 - RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE, fissata a parete ad altezza di circa m 2,20, fornita e posta in opera. Sono compresi gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE A LED 10 w DISANO CUBO LED art. 1845 cod. 427445-00 o equivalente di altra marca. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*7,00)	Cad	14,00				14,00	85,63	1'198,82
	SOMMANO...						14,00		
	PLAFONIERA CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO GRAFITE, verniciatura resistente alle nebbie saline ed alla corrosione, con diffusore in vetro								
	A R I P O R T A R E								158'223,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								158'223,05
59 A.P. EL.005	temperato resistente agli urti e schok termici, grado di protezione IP65, accessoriata con lampade LED 19 w - FLUSSO NOM. 1119 Lm- 4000 K - CRI > 80 - RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE, fissata a parete ad altezza di circa m 2,50, fornita e posta in opera. Sono compresi gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO A LED 19 w DISANO MERIDIANA LED art. 1282 cod. 423096-00 o equivalente di altra marca. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*2,00)	Cad	4,00				4,00	218,46	873,84
	SOMMANO...						4,00		
60 A.P. EL.006	RILEVATORE DI PRESENZA A RAGGI INFRAROSSI per l'attivazione di utenze elettriche solo in presenza effettiva di persone, campo di ritardo alla disinserzione dell'utenza: da 5 sec a 30 min, soglia di luminosità all'intervento: da 5 a 2000 lux, angolo di rilevamento 140°, grado di protezione IP 55, per installazione a parete. Rilevatore di presenza a raggi infrarossi SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*5,00)	Cad	10,00				10,00	31,30	313,00
	SOMMANO...						10,00		
61 A.P. EL.006	PLAFONIERA DI EMERGENZA con corpo e schermo in policarbonato, accessoriato con lampade LED 8w, grado di protezione IP66, autonomia minima 1h - ricarica completa in 12 h, funzionamento tipo SE ( SOLO EMERGENZA), fornita e posta in opera ad altezza di circa 250 cm, . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PLAFONIERA DI EMERGENZA IP66 - 1x8W LED - SE BEGHELLI "COMPLETA LED" art. 4102 + KIT IP66 art. 4112 o equivalente di altra marca. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico	Cad					2,00	60,56	121,12
	SOMMANO...						2,00		
62 EL.010.010.0 10.a	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*7,00)	Cad	14,00				14,00	22,48	314,72
	SOMMANO...						14,00		
62	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando								
	A R I P O R T A R E								159'845,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								159'845,73
EL.010.010.0 10.c	sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di comando (INTERRUTTORE) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*7,00)		14,00				14,00		
	SOMMANO...	Cad					14,00	34,84	487,76
63 EL.010.010.0 20.a	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO - escluse le opere murarie SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*7,00)		14,00				14,00		
	SOMMANO...	Cad					14,00	8,40	117,60
64 EL.010.010.0 40.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*6,00)		12,00				12,00		
	SOMMANO...	Cad					12,00	31,05	372,60
65 EL.010.010.0 40.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI								
	A R I P O R T A R E								160'823,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								160'823,69
66 EL.010.010.0 40.c01	COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto di comando (INTERRUTTORE) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico	Cad					2,00	39,05	78,10
	SOMMANO...						2,00		
	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INTERRUTTORE) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...						2,00		
67 EL.010.020.0 10.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*5,00)	Cad	10,00				10,00	31,44	314,40
	SOMMANO...						10,00		
	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE - escluse le opere murarie SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*5,00)						10,00		
	SOMMANO...						10,00		
68 EL.010.020.0 20.a	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE - escluse le opere murarie SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*5,00)	Cad	10,00				10,00	11,31	113,10
	SOMMANO...						10,00		
69	F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di								
	A R I P O R T A R E								161'369,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								161'369,49
EL.010.040.0 10.a	smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*2,00)		4,00				4,00		
	SOMMANO...	Cad					4,00	29,80	119,20
70 EL.010.040.0 30.a	F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio a vista SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*2,00)		4,00				4,00		
	SOMMANO...	Cad					4,00	36,51	146,04
71 EL.010.040.0 40.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	35,96	71,92
72 EL.010.040.0 40.d	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta SpCat 2 - blocco servizi igienici								
	A R I P O R T A R E								161'706,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								161'706,65
73 EL.010.040.0 40.e	Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*2,00)	Cad	4,00				4,00	39,47	157,88
	SOMMANO...						4,00		
74 EL.030.010.0 10.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico	Cad					2,00	59,90	119,80
	SOMMANO...						2,00		
75 EL.030.010.1 50.d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 1,5 mm² SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico <i>N.B. SI PRESCRIVE IN SOSTITUZIONE L'IMPIEGO DI CAVO "FS17" CONFORME AL REGOLAMENTO UE 305/11 C.P.R.</i>	m	2,00	35,00			70,00	1,34	93,80
	SOMMANO...						70,00		
75 EL.030.010.1 50.d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FG7 OR - Sezione 2x6 mm² SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico <i>N.B. SI PRESCRIVE IN SOSTITUZIONE L'IMPIEGO DI CAVO "FG16OR16" CONFORME AL REGOLAMENTO UE305/11 C.P.R.</i>	m	2,00	2,00			4,00	4,75	19,00
	SOMMANO...						4,00		
	A R I P O R T A R E								162'097,13



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								162'097,13
76 EL.040.010.0 10.d	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - unipolare+N.A. fino a 8A SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*3,00)		6,00				6,00		
	SOMMANO...	Cad					6,00	52,66	315,96
77 EL.040.010.0 10.e	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - unipolare+N.A. da 10 a 32A SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	41,47	82,94
78 EL.040.010.0 10.h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - bipolare da 10 a 32A SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	48,50	97,00
79 EL.040.010.0 80.a	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. A - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	196,67	393,34
80 EL.040.010.2 00.z	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa con lampadina SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	16,14	32,28
81 EL.040.010.2 00.z12	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto								
	A R I P O R T A R E								163'018,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								163'018,65
	altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	94,89	189,78
82 EL.040.010.2 00.z45	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*3,00)		6,00				6,00		
	SOMMANO...	Cad					6,00	13,99	83,94
83 EL.040.010.2 00.z04	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - relè monostabile 2 contatti 16A SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	46,57	93,14
84 EL.010.020.0 80.a	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico <i>SEZIONAMENTO LOCALIZZATO SCALDA-ACQUA</i>						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	14,70	29,40
85 EL.040.010.2 30.a	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - da 13 a 24 moduli SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	107,83	215,66
86 EL.040.010.2 30.001	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	A R I P O R T A R E								163'630,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								163'630,57
	CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - fino a 12 moduli SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico <i>CENTRALINO ATTO AD ALLOGGIARE L'INTERRUTTORE "GENERALE IMPIANTO"</i>						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	75,45	150,90
87 EL.050.010.0 60.a	PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 1,5 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	29,99	59,98
88 EL.050.010.0 80.a	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in resina mm 300 x mm 300 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	117,84	235,68
89 EL.060.010.1 90.c	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PLAFONIERA DI EMERGENZA IP40 - 1x8W (solo emergenza) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico (par.ug.=2*2,00)		4,00				4,00		
	SOMMANO...	Cad					4,00	120,96	483,84
90 EL.065.050.0 90.a	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 240 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interruttore crepuscolare SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	84,69	169,38
91 EL.050.010.0 10.d	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito								
	A R I P O R T A R E								164'730,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								164'730,35
92 EL.030.010.0 10.g	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm² 25 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico <i>CONDUTTORE DI TERRA DAL DISPERSORE AL NODO ( COLLETTORE) INTERNO</i>	m	2,00	3,00			6,00	5,03	30,18
	SOMMANO...						6,00		
92 EL.030.010.0 10.g	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 16 mm² SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico <i>CONDUTTORE DI TERRA DAL NODO INTERNO (</i> <i>COLLETTORE) AL CENTRALINO</i>	m	2,00	1,50			3,00	4,32	12,96
	SOMMANO...						3,00		
93 EL.010.020.1 60.a	F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 6 fori escluse le opere murarie SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 7 - impianto elettrico	Cad					2,00	19,22	38,44
	SOMMANO...						2,00		
	A R I P O R T A R E								164'811,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								164'811,93
94 E.001.200.01 0.a	<b>trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni (Cat 11)</b> Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni scavo per ancoraggi *(par.ug.=2*1,37)								
	SOMMANO...	m³	2,74				2,74		
							2,74	6,22	17,04
95 E.001.210.02 0.a	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni scavo per ancoraggi *(par.ug.=2*1,37)								
	SOMMANO...	t	2,74			1,680	4,60		
							4,60	18,99	87,35
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								40'423,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>								164'916,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								164'916,32
	<b>LAVORI A CORPO</b>								
	<b>blocco servizi attesa per imbarco pescatori (SpCat 3) strutture di ancoraggio, struttura di base (Cat 3)</b>								
96 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligatoria, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base platea fondazione blocco ancoraggio - banchina sud		10,00	0,70	0,700	0,350	1,72		
	SOMMANO...	m³					1,72	11,77	20,24
97 E.003.010.01 0.c	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm² SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base magrone blocco ancoraggio - banchina sud		10,00	0,70	0,700	0,100	0,49		
	SOMMANO...	m³					0,49	114,68	56,19
98 E.003.030.01 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base platea fondazione blocco ancoraggio - banchina sud * (lung.=0,70+0,70+0,70+0,70)		10,00	2,80		0,350	9,80		
	SOMMANO...	m²					9,80	27,14	265,97
99 E.003.040.01 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base ferri d'armatura per blocco ancoraggio - banchina sud		10,00	3,60		0,888	31,97		
	SOMMANO...	kg					31,97	1,44	46,04
100 E.003.010.02	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								165'304,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								165'304,76
0.a	<p>gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)</p> <p>SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori</p> <p>Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base</p> <p>fondazione per blocco ancoraggio - banchina sud</p>								
	SOMMANO...	m³	10,00	0,60	0,600	0,250	0,90		
							0,90	129,59	116,63
	A R I P O R T A R E								165'421,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								165'421,39
101 E.004.050.04 0.a	<b>struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura (Cat 4)</b>  Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 , compresa la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura composta (capriate, puntoni) SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura arcarecci di copertura - banchina sud trave di copertura - banchina sud		5,00 3,00	5,90 5,60	0,100 0,100	0,200 0,300	0,59 0,50		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					1,09	1'730,40	1'886,14
102 E.004.060.02 0.a	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno, legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura tavolame copertura - banchina sud tavolame struttura rampa *(lung.=5,00+5,00+5,00+1,50+1,50+1,50)			5,60 19,50	5,900 0,210	0,040 0,040	1,32 0,16		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					1,48	1'353,56	2'003,27
103 E.004.010.13 0.a	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie. In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura ferramenta per opere in legno (rif. voce 101 - 104 - 117) * (par.ug.=8,00+4,00+8,00)		20,00			30,000	600,00		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					600,00	6,84	4'104,00
104 E.004.050.05 0.b	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130: in legname di castagno SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura fasciame pareti esterne fasciame pareti esterne		2,00 2,00	5,00 4,00	0,020 0,030	3,130 2,950	0,63 0,71		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					1,34	1'880,43	2'519,78
	<b>A R I P O R T A R E</b>								175'934,58



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								175'934,58
105 E.004.010.01 0.b	<b>strutture di ancoraggio, struttura di base (Cat 3)</b>  Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera. uant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi. In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base Appoggi HEB 120 Appoggi C 150 x 50 x 30 Appoggi HEB 120 x agganci ancoraggio		3,00 2,00 8,00	4,85 3,80 0,25		26,700 7,210 26,700	388,49 54,80 53,40		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					496,69	2,95	1'465,24
106 E.004.040.01 0.a	Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco. rimerizzazione in officina con zincanti o antiruggini sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base					496,690	496,69		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					496,69	0,25	124,17
	<b>A R I P O R T A R E</b>								177'523,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								177'523,99
107 E.016.020.05 0.a	<b>struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura (Cat 4)</b>  Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 M.I.S.A. del 28/02/95): spessore 25 mm SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura coibentazione copertura			5,60	5,900		33,04		
	SOMMANO...	m²					33,04	23,05	761,57
108 A.P. EL.009	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato dello spessore circa mm 2.8 su superfici inclinate costituito da membrana bitume-polimero elastomerica di tipo autoadesiva con strato di separazione in film plastico asportabile con rivestimento superiore in ardesia, marcata CEE EN 13707-1849-2, flessibilità a basse temperature -20°C, resistenza a trazione MD/CD - 400/300N/50mm, allungamento alla rottura MD/MC - 35/35%, impermeabilità all'acqua 60 kPa, stabilità UV permanente, reazione al fuoco E, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e in testa di almeno 15 cm, compreso di stesura di sigillante adesivo a base di bitume applicabile a freddo sui sormonti con rullo e tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura Guaina ardesiata per copertura			5,60	5,900		33,04		
	SOMMANO...	m2					33,04	25,43	840,21
109 E.004.070.01 0.a	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pu...dotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo fungicida SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura pareti esterne pareti esterne copertura intradosso		2,00 2,00	4,00 5,00 5,60		2,950 3,130	23,60 31,30 33,04		
	SOMMANO...	m²			5,900		87,94	14,43	1'268,97
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								15'478,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>								180'394,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								180'394,74
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
	<b>blocco servizi attesa per imbarco pescatori (SpCat 3) infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>								
110 E.013.040.04 0.f	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera): in rame da 6/10 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	49,68	745,20
111 E.013.040.11 0.b	Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	9,34	130,76
112 E.013.040.12 0.f	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in rame da 6/10 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	46,63	279,78
	<b>A R I P O R T A R E</b>								181'550,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								181'550,48
113 E.009.070.04 0.a	<b>blocco servizi igienici (SpCat 2)</b> <b>tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature (Cat 5)</b>  Pavimento in gomma tipo industriale, rispondente alle norme UNI EN 1817, Resistenza a fuoco UNI EN 13501-1 Classe Cfls 1, posto in opera con idoneo collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale, superficie a rilievo, in piastrelle con rovescio a coda di rondine, spessore 10 mm Pavimento in gomma tipo industriale, rispondente alle norme UNI EN 1817, Resistenza a fuoco UNI EN 13501-1 Classe Cfls 1, ..coda di rondine, spessore 10 mm. Gomma tipo industriale, superficie a rilievo, in piastrelle con rovescio a coda di rondine SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature								
	SOMMANO...	m²	1,00	5,00	4,000		20,00		
							20,00	64,94	1'298,80
	A R I P O R T A R E								182'849,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								182'849,28
114 E.010.080.08 0.c	<b>blocco servizi attesa per imbarco pescatori (SpCat 3)</b>  Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature  (lung.=4+5)		2,00 2,00	15,60 9,00			31,20 18,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m					49,20	13,10	644,52
115 E.014.050.02 0.a	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti: armata in poliestere non tessuto SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature		1,00	5,00	4,000		20,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					20,00	8,71	174,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>								183'668,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								183'668,00
116 E.004.065.10 0.a	<b>struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura (Cat 4)</b>  Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle pareti esterne, in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 2 EN 113, ottenute per incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel prezzo sono compresi le eventuali lavorazioni di incastro e accostamento e del fissaggio mediante viti ai listelli in legno massello di abete sottostanti; gli oneri per il trattamento protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo; gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. spessore 20 mm SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura Doghe per rivestimento degli spigoli Doghe per rivestimento degli spigoli								
			4,00		0,100	2,600	1,04		
			4,00		0,080	2,600	0,83		
	SOMMANO...	m²					1,87	56,55	105,75
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								3'379,01
	<b>A R I P O R T A R E</b>								183'773,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								183'773,75
	<b>LAVORI A CORPO</b>								
	<b>blocco servizi attesa per imbarco pescatori (SpCat 3) struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura (Cat 4)</b>								
117 E.004.050.05 0.b	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130: in legname di castagno SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura pavimentazione interna per correnti pareti perimetrali esterne per correnti sottotrave di parete 10x30 per correnti sotto copertura di parete per correnti base pareti perimetrali esterne per correnti base pareti perimetrali esterne			5,00 0,10 5,00 4,00 4,00 5,00	4,000 0,060 0,100 0,100 0,100 0,100	0,040 3,000 0,100 0,060 0,060 0,060	0,80 0,65 0,10 0,05 0,05 0,06		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					1,71	1'880,43	3'215,54
118 A.P. EL.008	Fornitura e posa in opera di parete perimetrale esterna dello spessore totale di mm 125, costituita da pannello isolante in polistirene espanso - conducibilità termica 0.036W/mk, resistenza a trazione 120 kPa, resistenza al fuoco Euroclasse E - dello spessore di mm 100, da pannello OSB3 per impieghi strutturali in ambienti umidi con caratteristiche riferimento norme UNI EN-300, da pannello in lastra di gesso (cartongesso) - marcata CEE a norma EN520, classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile) - dello spessore di mm 12.5 , comprensiva del fissaggio dei pannelli in polistirene sulla struttura lignea 6/10 questa non compresa, delle sagomature e tagli, della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti sul pannello interno in cartongesso in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura interna e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura Pareti perimetrali Pareti perimetrali		2,00 2,00	3,95 4,95		2,800 3,130	22,12 30,99		
	<b>SOMMANO...</b>	m2					53,11	59,70	3'170,67
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								6'386,21
	<b>A R I P O R T A R E</b>								190'159,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								190'159,96
119 A.P. EL.007	<p><b><u>LAVORI A MISURA</u></b></p> <p><b>blocco servizi attesa per imbarco pescatori (SpCat 3)</b> <b>tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature (Cat 5)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di mm 100. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x50x40 mm per le guide e 50x50x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 12,5 mm ciascuna, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, con all'interno materassino di lana minerale 40 dello spessore di 50 mm e densità indicativa 40 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: parete divisori spessore totale 100 mm con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete.</p> <p>SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature Pareti interne locale tecnico *(lung.=1,00+1,60) separazioni *(lung.=1,30+0,30)</p>								
				2,60		2,800	7,28		
				1,60		2,100	3,36		
				0,80		2,100	1,68		
	SOMMANO...	m2					12,32	56,63	697,68
	A R I P O R T A R E								190'857,64



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								190'857,64
120 E.013.040.10 0.b	<b>infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>  Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 10/10 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi zoccolo esterno								
	SOMMANO...	m	1,00	18,00			18,00		
							18,00	30,01	540,18
	A R I P O R T A R E								191'397,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								191'397,82
121 E.021.010.03 0.a	<b>tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature (Cat 5)</b>  Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature Pareti interne - Cartongesso (mq 39.31) Pareti perimetrali esterne (mq 11.80) Pareti perimetrali esterne (mq 15.65)		2,00 2,00 2,00	39,31 11,80 15,65			78,62 23,60 31,30		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					133,52	3,98	531,41
122 E.021.020.05 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne: con idropittura traspirante SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature Pareti interne - Cartongesso Tinteggiatura interna delle pareti perimetrali * (par.ug.=11,80+15,65)		27,45				78,62 27,45		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					106,07	7,26	770,07
123 E.021.020.07 0.b	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature esterno colorato *(lung.=5+4)		2,00	9,00		0,600	10,80		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					10,80	16,32	176,26
124 E.021.020.07 0.a	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature esterno bianco *(lung.=5+4)		2,00	9,00		2,600	46,80		
	<b>SOMMANO...</b>	m²					46,80	15,15	709,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>								193'584,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								193'584,58
	<b>infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>								
125 E.019.020.01 0.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta cieca liscia laccata bianca SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	326,38	326,38
126 E.019.010.04 0.d	Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scor..stiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera: In legno di castagno SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi esterna		1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO...	m²					1,89	448,33	847,34
127 E.018.040.13 0.a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti: maniglione interno e placca esterna SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	168,21	168,21
128 E.019.060.05 0.a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50 Per superfici fino a m² 2.5 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi oblo (superf. minima contabilizzata) finestra (superf. minima contabilizzata)		5,00 1,00	1,50 0,90			7,50 0,90		
	SOMMANO...	m²					8,40	273,56	2'297,90
129	Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								197'224,41



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								197'304,68
130 IM.300.010.0 30.d	<b>impianto elettrico (Cat 7)</b>  CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE IN VERSIONE SOLO FREDDO O A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE 5,0 KW Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriatato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C non inferiore a kW 5,0. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20 °C ed aria esterna a 6 °C non inferiore a kW 5,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20 °C non inferiore a kW 6,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a kW 3,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 850 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,8. CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE CON CONDENSAZIONE IN ARIA POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE 2,3 KW - Modello a pavimento a pompa di calore SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico condizionatore modello a pavimento						1,00		
	<b>SOMMANO...</b>	cad					1,00	2'059,64	2'059,64
131 A.P. EL.001	CASSONETTO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da parete. Cassonetto stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione IP55, fornito e posto in opera sulla parete del BOX. Sono comprese le piastre di fondo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. CASSONETTO STRADALE IN VETRORESINA di misure interne assimilabili a mm 375 x 182 x 182 mm ( h x L x p) tipo CONCHIGLIA serie CPMI/C o equivalente di altra marca. SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	<b>SOMMANO...</b>	Cad					1,00	93,91	93,91
	<b>A R I P O R T A R E</b>								199'458,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								199'458,23
132 E.004.020.02 0.b	<b>infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>  Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con im..iti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi corrimano rampa tondo Diam. 80 mm, spess. 4 mm., kg/mtl 7,612 *(lung.=1,10+2,50+2,40+1,10+1,10+1,10+1,50) Profilo rettangolare largh. 300 mm, spess. 4 mm * (lung.=2,40+2,30+1,50)								
				10,80		7,612	82,21		
				6,20		9,420	58,40		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					140,61	7,90	1'110,82
	<b>A R I P O R T A R E</b>								200'569,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								200'569,05
133 A.P. EL.002	<b>impianto elettrico (Cat 7)</b>  PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2, stabilizzato ai raggi UV, con diffusore in policarbonato autoestinguente ed infrangibile V2, grado di protezione IP65, accessoriata con lampade LED 28 w - FLUSSO NOM. 4338 Lm- 4000 K -CRI > 80 - RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE, fissata a sospensione ad altezza di circa m 2,60, fornita e posta in opera. Sono compresi gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE A LED 28 w DISANO ECHO LED art. 957 cod. 164712-00 o equivalente di altra marca. SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	120,47	240,94
134 A.P. EL.003	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO BIANCO INFRANGIBILE E AUTOESTINGUENTE V2, stabilizzato ai raggi UV, con diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento autoestinguente ed infrangibile V2, grado di protezione IP65, accessoriata con lampade LED 10 w - FLUSSO NOM. 954 Lm- 4000 K -CRI > 80 - RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE, fissata a parete ad altezza di circa m 2,20, fornita e posta in opera. Sono compresi gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE A LED 10 w DISANO CUBO LED art. 1845 cod. 427445-00 o equivalente di altra marca. SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	85,63	85,63
135 A.P. EL.004	PLAFONIERA CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO GRAFITE, verniciatura resistente alle nebbie saline ed alla corrosione, con diffusore in vetro temperato resistente agli urti e schok termici, grado di protezione IP65, accessoriata con lampade LED 19 w - FLUSSO NOM. 1119 Lm- 4000 K - CRI > 80 - RISCHIO FOTOBIOLOGICO: GRUPPO ESENTE, fissata a parete ad altezza di circa m 2,50, fornita e posta in opera. Sono compresi gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO A LED 19 w DISANO MERIDIANA LED art. 1282 cod. 423096-00 o equivalente di altra marca. SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	218,46	218,46
136 EL.010.010.0 10.a	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli);								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								201'114,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								201'114,08
	il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						3,00		
	SOMMANO...	Cad					3,00	22,48	67,44
137 EL.010.010.0 10.c	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di comando (INTERRUTTORE) SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	34,84	34,84
138 EL.010.010.0 40.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						3,00		
	SOMMANO...	cal					3,00	31,05	93,15
139 EL.010.010.0 40.d	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto di comando (DEVIATORE) SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	A R I P O R T A R E						2,00		201'309,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2,00		201'309,51
140 EL.010.010.0 40.d01	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE) SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico	Cad					2,00	43,43	86,86
	SOMMANO...	Cad					2,00		
141 EL.010.020.0 10.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico	Cad					2,00	23,19	46,38
	SOMMANO...	Cad					1,00		
142 EL.010.020.0 40.a	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico	Cad					1,00	31,44	31,44
	PUNTO ALLACCIO UNITA' INTERNA CONDIZ. SPLIT	Cad					6,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00		
143 EL.010.020.0 40.b	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA	Cad					7,00	37,60	263,20
	A R I P O R T A R E								201'737,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								201'737,39
144 EL.010.020.0 60.a	LINEA DORSALE - per ogni frutto in più sulla stessa scatola SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico	Cad					3,00		
	SOMMANO...						3,00	12,17	36,51
	Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali HO7VK o NO7V-K. Sono comprese le curve; le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER QUOTA LINEA DORSALE - in tubazione o canale in PVC SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						5,00		
145 EL.010.040.0 30.a	SOMMANO...	Cad					5,00	13,56	67,80
	F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio a vista SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico PRESE DATI PRESA TV						3,00 1,00		
	SOMMANO...						4,00	36,51	146,04
146 EL.010.040.1 10.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico	Cad					1,00		
	SOMMANO...						1,00	37,25	37,25
	IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore ed i cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE - per potenza da 10 a 25 dB SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori								
	A R I P O R T A R E								202'024,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								202'024,99
	Cat 7 - impianto elettrico <b>N.B.: SI PRESCRIVE L'IMPIEGO DI CAVO COASSIALE "TCE2HH2/M 1 (d/D) CEI UNEL 37761 CONFORME AL REGOLAMENTO UE305/11 C.P.R.</b>						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	492,91	492,91
148 EL.020.020.1 40.h	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO - 60x17 mm con due setti separatori SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	11,14	167,10
149 EL.020.020.1 40.o	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO - scatola di derivazione per profondità mm 20 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						7,00		
	SOMMANO...	Cad					7,00	9,28	64,96
150 EL.030.010.0 10.b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 1,5 mm² SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico <b>N.B. SI PRESCRIVE IN SOSTITUZIONE L'IMPIEGO DI CAVO "FS17" CONFORME AL REGOLAMENTO UE 305/11 C.P.R.</b>			70,00			70,00		
	SOMMANO...	m					70,00	1,34	93,80
151 EL.030.010.0 10.c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 2,5 mm² SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori								
	A R I P O R T A R E								202'843,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								202'843,76
152 EL.030.010.1 50.d	Cat 7 - impianto elettrico <b>N.B. SI PRESCRIVE IN SOSTITUZIONE L'IMPIEGO DI CAVO "FS17" CONFORME AL REGOLAMENTO UE305/11 C.P.R.</b>			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	1,45	72,50
	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FG7 OR - Sezione 2x6 mm² SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico <b>N.B. SI PRESCRIVE IN SOSTITUZIONE L'IMPIEGO DI CAVO "FG16OR16" CONFORME AL REGOLAMENTO UE305/11 C.P.R.</b>			2,00			2,00		
153 EL.030.020.0 10.b	SOMMANO...	m					2,00	4,75	9,50
	Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavi non schermati. Cavo per trasmissione dati UTP – cat. 6 24 AWG:4 coppie SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico <b>N.B. SI PRESCRIVE IN SOSTITUZIONE L'IMPIEGO DI CAVO U/UTP CEI UNEL 37761, CONFORME AL REGOLAMENTO UE305/11 C.P.R.</b>			40,00			40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	3,31	132,40
154 EL.040.010.0 10.d	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - unipolare+N.A. fino a 8A SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						3,00		
	SOMMANO...	Cad					3,00	52,66	157,98
	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro								
155 EL.040.010.0 10.e	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro								
	A R I P O R T A R E								203'216,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								203'216,14
	finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - unipolare+N.A. da 10 a 32A SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	SOMMANO...	Cad					2,00	41,47	82,94
156 EL.040.010.0 10.h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - bipolare da 10 a 32A SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	48,50	48,50
157 EL.040.010.0 80.a	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. A - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	196,67	196,67
158 EL.040.010.2 00.z	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa con lampadina SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	16,14	16,14
159 EL.040.010.2 00.z12	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	94,89	94,89
160 EL.040.010.2 00.z45	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						2,00		
	A R I P O R T A R E						2,00		203'655,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2,00		203'655,28
	SOMMANO...	Cad					2,00	13,99	27,98
161 EL.040.010.2 00.z04	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - relè monostabile 2 contatti 16A SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	46,57	46,57
162 EL.010.020.0 80.a	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico <i>SEZIONAMENTO LOCALIZZATO UNITA' INTERNA</i> <i>CONDIZIONATORE SPLIT</i>						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	14,70	14,70
163 EL.040.010.2 30.001	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - fino a 12 moduli SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico <i>CENTRALINO ATTO ALL'ALLOGGIAMENTO</i> <i>DELL'INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO"</i>						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	75,45	75,45
164 EL.040.010.2 30.a	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - da 13 a 24 moduli SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	107,83	107,83
165 EL.060.010.1 90.c	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PLAFONIERA DI EMERGENZA IP40 - 1x8W (solo emergenza) SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico								
	A R I P O R T A R E								203'927,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								203'927,81
	SOMMANO...	Cad					2,00		
							2,00	120,96	241,92
166 EL.065.050.0 90.a	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 240 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interruttore crepuscolare SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	84,69	84,69
167 EL.085.010.0 90.a	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI - Fino a 6 unità con profondità 400mm. SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	282,94	282,94
168 EL.085.010.1 00.a	Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. PANNELLO DI ALIMENTAZIONE - con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	103,82	103,82
169 EL.050.010.0 60.a	PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 1,5 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	29,99	29,99
170 EL.050.010.0 80.a	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in resina mm 300 x mm 300 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	117,84	117,84
	A R I P O R T A R E								204'789,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								204'789,01
171 EL.050.010.0 10.d	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm² 25 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico CONDUTTORE DI TERRA DAL DISPERSORE AL NODO ( COLLETTORE) INTERNO			3,00			3,00		
	SOMMANO...	m					3,00	5,03	15,09
172 EL.030.010.0 10.g	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 16 mm² SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico CONDUTTORE DI TERRA DAL NODO INTERNO ( COLLETTORE) AL CENTRALINO			1,50			1,50		
	SOMMANO...	m					1,50	4,32	6,48
173 EL.010.020.1 60.a	F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 6 fori escluse le opere murarie SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 7 - impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	Cad					1,00	19,22	19,22
	A R I P O R T A R E								204'829,80



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								204'829,80
174 E.001.200.01 0.a	<b>trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni (Cat 11)</b>  Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni voce scavi	m³					1,72		
	<b>SOMMANO...</b>						1,72	6,22	10,70
175 E.001.210.02 0.a	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 SpCat 3 - blocco servizi attesa per imbarco pescatori Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni banchina sud	t	1,72			1,680	2,89		
	<b>SOMMANO...</b>						2,89	18,99	54,88
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								14'735,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>								204'895,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								204'895,38
	<b>LAVORI A CORPO</b>								
	<b>pensilina protezione retieri (SpCat 4)</b>								
	<b>strutture di ancoraggio, struttura di base (Cat 3)</b>								
176	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla								
E.001.020.01	profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di								
0.a	eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il								
	carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato								
	fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte								
	(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e								
	simili o con trovanti fino ad 1 m³)								
	SpCat 4 - pensilina protezione retieri								
	Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base								
	struttura di ancoraggio *(par.ug.=10*6,00)		60,00	0,70	0,700	0,350	10,29		
	base porfido		10,00	6,00	3,000	0,220	39,60		
	SOMMANO...	m³					49,89	11,77	587,21
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								587,21
	A R I P O R T A R E								205'482,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								205'482,59
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
	<b>pensilina protezione retieri (SpCat 4)</b>								
	<b>trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni (Cat 11)</b>								
177	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da								
E.001.200.01	movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,								
0.a	compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata								
	superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica								
	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da								
	movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,								
	comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q,								
	esclusi gli eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10								
	km								
	SpCat 4 - pensilina protezione retieri								
	Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni								
	(par.ug.=10*4,99)		49,90				49,90		
	SOMMANO...	m³					49,90	6,22	310,38
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								310,38
	A R I P O R T A R E								205'792,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								205'792,97
	<b>LAVORI A CORPO</b>								
	<b>pensilina protezione retieri (SpCat 4) strutture di ancoraggio, struttura di base (Cat 3)</b>								
178 E.003.040.01 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base blocco ancoraggio *(par.ug.=10*6,00)		60,00	3,60		0,888	191,81		
	<b>SOMMANO...</b>	kg						191,81	1,44
179 E.003.010.02 0.a	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base fondazione blocco ancoraggio *(par.ug.=10*6,00)		60,00	0,60	0,600	0,250	5,40		
	<b>SOMMANO...</b>	m³						5,40	129,59
180 E.003.010.01 0.a	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 5 N/mm² SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base magrone per blocco ancoraggio *(par.ug.=10*6,00) per base porfido		60,00 10,00	0,70 6,00	0,700 3,000	0,100 0,100	2,94 18,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m³						20,94	105,11
181 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra co..sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								208'969,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								208'969,97
182 E.004.040.01 0.a	gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldato SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base massetto rete 20x20 per base porfido		10,00	6,00	3,000	6,370	1'146,60		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					1'146,60	1,87	2'144,14
	Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bia..rimerizzazione in officina con zincanti o antiruggini sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base		10,00			174,180	1'741,80		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					1'741,80	0,25	435,45
183 E.004.010.01 0.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera..uant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi. In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 3 - strutture di ancoraggio, struttura di base profilato porta pilastro in legno *(par.ug.=10*6,00) profilato per blocco ancoraggio *(par.ug.=10*6,00) piastra di testa HEB *(par.ug.=10*6,00)		60,00	0,60		26,700	961,20		
			60,00	0,30		26,700	480,60		
			60,00			5,000	300,00		
	<b>SOMMANO...</b>	kg					1'741,80	3,12	5'434,42
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								11'191,01
	<b>A R I P O R T A R E</b>								216'983,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								216'983,98
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
	<b>pensilina protezione retieri (SpCat 4)</b>								
	<b>tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature (Cat 5)</b>								
184 E.023.010.01 0.d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento. Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondaz..normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento 10x10x12 cm SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 5 - tramezzature interne, pavimenti, tinteggiature pavimentazione modulo								
	SOMMANO...	m²	10,00	6,00	3,000		180,00		
							180,00	93,09	16'756,20
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								16'756,20
	A R I P O R T A R E								233'740,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								233'740,18
	<b>LAVORI A CORPO</b>								
	<b>pensilina protezione retieri (SpCat 4) struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura (Cat 4)</b>								
185 E.004.060.01 0.b	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee) SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura pilastri *(par.ug.=10*6,00) arcarecci 10/20 *(par.ug.=10*12,00) travi 10/30 *(par.ug.=10*3,00)		60,00 120,00 30,00	0,12 0,10 0,10	0,120 0,200 0,300	3,000 2,950 4,850	2,59 7,08 4,37		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					14,04	2'201,88	30'914,40
186 E.004.060.05 0.a	Tavolame in legno lamellare per impiego strutturale, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno lamellare per impiego strutturale, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compre..ridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno lamellare per impiego strutturale SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura tavolame copertura		10,00	6,00	4,850	0,030	8,73		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					8,73	1'163,66	10'158,75
187 A.P. EL.009	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato dello spessore circa mm 2.8 su superfici inclinate costituito da membrana bitume-polimero elastomerica di tipo autoadesiva con strato di separazione in film plastico asportabile con rivestimento superiore in ardesia, marcata CEE EN 13707-1849-2, flessibilità a basse temperature -20°C, resistenza a trazione MD/CD - 400/300N/50mm, allungamento alla rottura MD/MC - 35/35%, impermeabilità all'acqua 60 kPa, stabilità UV permanente, reazione al fuoco E, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e in testa di almeno 15 cm, compreso di stesura di sigillante adesivo a base di bitume applicabile a freddo sui sormonti con rullo e tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 4 - struttura in elevazione, rivestimenti in legno, copertura Guaina Ardesiata per copertura		10,00	6,00	4,850		291,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m2					291,00	25,43	7'400,13
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								48'473,28
	<b>A R I P O R T A R E</b>								282'213,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								282'213,46
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
	<b>pensilina protezione retieri (SpCat 4) infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (Cat 6)</b>								
188 E.013.040.04 0.f	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera): in rame da 6/10 SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi		10,00		12,000		120,00		
	SOMMANO...	m					120,00	49,68	5'961,60
189 E.013.040.11 0.b	Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi (par.ug.=10*12,00)		120,00				120,00		
	SOMMANO...	cad					120,00	9,34	1'120,80
190 E.013.040.12 0.a	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in acciaio zincato da 6/10 SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi		10,00		2,700		27,00		
	SOMMANO...	m					27,00	15,82	427,14
191 U.006.010.34 0.a	Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 6 - infissi, opere in ferro, opere in rame e diversi						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	346,80	3'468,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>								293'191,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								293'191,00
192 E.001.200.01 0.a	<b>trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni (Cat 11)</b> Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni scavo per ancoraggi (rif. voce scavo mc 49.99) * (par.ug.=10*4,99)								
	SOMMANO...	m³	49,90				49,90		
							49,90	6,22	310,38
193 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni C.E.R. 17 03 02 ( rif. voce scavo) *(par.ug.=10*4,99)								
	SOMMANO...	t	49,90			1,100	54,89		
							54,89	18,99	1'042,36
194 E.001.210.02 0.a	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 SpCat 4 - pensilina protezione retieri Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni scavo per ancoraggi (rif. voce scavo) *(par.ug.=10*4,99)								
	SOMMANO...	t	49,90			1,680	83,83		
							83,83	18,99	1'591,93
	<b>A R I P O R T A R E</b>								296'135,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								296'135,67
195 E.001.020.01 0.a	<b>opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero (SpCat 5)</b> <b>scavi per linee di scarico, riempimenti (Cat 9)</b> Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 9 - scavi per linee di scarico, riempimenti Scavo per predisposizione linea di scarico delle acque di lavaggio Banchina nord Banchina sud								
				17,00	0,400	1,000	6,80		
				8,00	0,400	0,800	2,56		
	SOMMANO...	m³					9,36	11,77	110,17
196 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 9 - scavi per linee di scarico, riempimenti Scavo per predisposizione pozzetti - linea banchina nord Scavo per predisposizione pozzetti - linea banchina Sud								
			4,00	0,50	0,500	1,000	1,00		
			3,00	0,50	0,500	1,000	0,75		
	SOMMANO...	m³					1,75	11,77	20,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>								296'266,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								296'266,44
197 E.003.010.02 0.a	<p><b>condotte, pozzetti, chiusini, caditoie (Cat 10)</b></p> <p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge.i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm<sup>2</sup>)</p> <p>SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero</p> <p>Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie</p> <p>Predisposizione per fissaggio pozzetti - Banchina nord/sud per massetto base coronamento pozzetti *(lung.=1,20+0,80+0,80+0,40)</p>								
	<b>SOMMANO...</b>	m <sup>3</sup>	7,00	0,50	0,500	0,300	0,53		
			2,00	3,20	0,400	0,100	0,26		
							0,79	129,59	102,38
198 U.004.020.26 0.a	<p>Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucchiolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circolare e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo</p>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								296'368,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								296'368,82
199 U.002.040.02 0.b	quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda cer..a cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie Per pozzetti iniziali di versamento - linea banchina Nord e Sud	kg	2,00			50,000	100,00	4,53	453,00
	SOMMANO...						100,00		
	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..a formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2 DN 250 mm e int. min 209 mm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie Linea di scarico banchina Nord Linea di scarico banchina Sud	m		17,00 8,00			17,00 8,00	23,50	587,50
	SOMMANO...						25,00		
	A R I P O R T A R E								297'409,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								297'409,32
200 E.001.200.01 0.a	<b>trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni (Cat 11)</b> Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni Banchina Nord Banchina Sud						6,80 2,56		
	<b>SOMMANO...</b>	m <sup>3</sup>					9,36	6,22	58,22
201 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni Banchina Sud						2,82		
	<b>SOMMANO...</b>	t	2,56			1,100	2,82	18,99	53,55
	<b>A R I P O R T A R E</b>								297'521,09



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								297'670,69
203 E.001.210.02 0.a	<b>trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni (Cat 11)</b>  Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 11 - trasporto a rifiuto, compensi per caratterizzazioni Scavo linea banchina nord e sud								
	SOMMANO...	t	9,36			1,680	15,72		
							15,72	18,99	298,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>								297'969,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								297'969,21
204 E.001.070.09 0.d	<b>condotte, pozzetti, chiusini, caditoie (Cat 10)</b>  Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 200 mm a 300 mm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie Banchina Nord - Taglio per inserimento linea su scatolare DK15 Banchina Sud - Taglio per inserimento linea su scatolare esistente per profondità di taglio fino a mm 500								
			4,00	0,40			1,60		
			4,00	0,40			1,60		
			8,00	0,40			3,20		
	SOMMANO...	m					6,40	124,73	798,27
	A R I P O R T A R E								298'767,48



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								298'767,48
205 U.004.010.01 0.a	<b>scavi per linee di scarico, riempimenti (Cat 9)</b>  Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm, previa accurata compattazione del letto di posa, per un'altezza minima di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine l'ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatrice superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l'altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10.ata, per l'altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. Rinfianco di tubazioni e pozzetti SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 9 - scavi per linee di scarico, riempimenti Linea banchina Nord Linea banchina Sud								
				17,00	0,500	0,800	6,80		
				8,00	0,500	0,800	3,20		
	<b>SOMMANO...</b>	m³					10,00	46,35	463,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>								299'230,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								299'230,98
206 E.023.010.03 0.a	<b>condotte, pozzetti, chiusini, caditoie (Cat 10)</b>  Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, In letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, In letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione, ..cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. 4/6 cm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie per coronamento pozzetti di versamento Banchina nord - Banchina sud *(lung.=1,2+0,8+0,8+0,4)								
	SOMMANO...	m²	2,00	3,20	0,400		2,56		
							2,56	87,57	224,18
207 U.004.020.25 0.a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie chiusini per pozzetti intermedi e finali linea banchina nord e banchina sud								
	SOMMANO...	kg	5,00			40,000	200,00		
							200,00	3,98	796,00
208 U.004.020.01 0.d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte late..l letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie pozzetti di allaccio linee di scarico banchina nord e sud								
	SOMMANO...	cad					5,00		
							5,00	70,97	354,85
209 U.004.020.02 0.d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali pe..l letto con calcestruzzo								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								300'606,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								300'606,01
210 U.004.020.03 0.c	cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie pozzeto iniziale linee di scarico banchina nord e sud						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	77,19	154,38
	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali pe..uzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 50x50 cm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie prolunghe per pozzetti linea banchina nord prolunghe per pozzetti linea banchina sud					16,000 8,000	16,00 8,00		
	SOMMANO...	x dm di altezza					24,00	10,48	251,52
211 E.001.070.06 0.a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 0 a 100 mm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie banchina nord condotta banchina sud condotta								
			2,00 2,00	17,00 8,00			34,00 16,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,69	184,50
	A R I P O R T A R E								301'196,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								301'196,41
	<b>scavi per linee di scarico, riempimenti (Cat 9)</b>								
212 U.005.040.03 0.a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al ..lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 9 - scavi per linee di scarico, riempimenti banchina nord condotta banchina sud condotta								
				17,00	0,400	0,200	1,36		
				8,00	0,400	0,200	0,64		
	SOMMANO...	m³					2,00	49,09	98,18
213 U.005.040.12 0.a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonchè la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 ( uno ) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto. SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 9 - scavi per linee di scarico, riempimenti banchina sud condotta								
				8,00	0,400	0,100	0,32		
	SOMMANO...	m³					0,32	57,57	18,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>								301'313,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								301'313,01
	<b>condotte, pozzetti, chiusini, caditoie (Cat 10)</b>								
214 E.001.070.09 0.b	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 100 mm a 150 mm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie Banchina nord - Taglio per inserimento linea su scatolare DK15 Banchina sud - Taglio per inserimento linea su scatolare esistente		4,00	0,40			1,60		
			4,00	0,40			1,60		
	SOMMANO...	m					3,20	66,83	213,86
215 E.001.070.09 0.c	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 150 mm a 200 mm SpCat 5 - opere di depurazione delle acque di lavaggio del pesce a miglio zero Cat 10 - condotte, pozzetti, chiusini, caditoie Banchina nord - Taglio per inserimento linea su scatolare DK15 Banchina sud - Taglio per inserimento linea su scatolare esistente		4,00	0,40			1,60		
			4,00	0,40			1,60		
	SOMMANO...	m					3,20	95,05	304,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>								301'831,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								301'831,03
216 IM.170.010.0 10.d	<b>blocco servizi igienici (SpCat 2) impianto igienico- sanitario (Cat 8)</b>  VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 25 (1"), PN = 42 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario  INGRESSO ADDUZIONE ACA						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	19,72	39,44
217 IM.170.010.0 10.c	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 20 (3/4"), PN = 42 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario  BLOCCO BAGNO LATO DX *(par.ug.=2*2,00) BLOCCO BAGNO LATO SX *(par.ug.=2*2,00)		4,00 4,00				4,00 4,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	16,04	128,32
218 IM.330.010.0 10.q	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/ 2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/ 76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico- sanitarie con relative rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Scaldacqua elettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2") SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario  BOILER ELETTRICO						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	119,56	239,12
219 IM.330.010.0 10.m	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/ 2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								302'237,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								302'237,91
	<p>rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario <b>Sono comprese le tubazioni di scarico del tipo a vista in polipropilene ancorate al paramento murario mediante l'utilizzo di appositi collarini.</b></p> <p>VASO *(par.ug.=2*4,00)</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	8,00				8,00		
							8,00	113,51	908,08
220 IM.330.010.0 10.o	<p>PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8") SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario <b>Sono comprese le tubazioni di scarico del tipo a vista in polipropilene ancorate al paramento murario mediante l'utilizzo di appositi collarini.</b></p> <p>CASSETTA DI SCARICO *(par.ug.=2*4,00)</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	8,00				8,00		
							8,00	137,27	1'098,16
221 IM.330.010.0 10.a	<p>PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione</p>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								304'244,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								304'244,15
	all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario <b>Sono comprese le tubazioni di scarico del tipo a vista in polipropilene ancorate al paramento murario mediante l'utilizzo di appositi collarini.</b>  LAVABO *(par.ug.=2*4,00)		8,00				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	203,14	1'625,12
222 IM.340.010.0 10.a	VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario  VASO *(par.ug.=2*3,00)		6,00				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	366,75	2'200,50
223 IM.370.010.0 20.a	VASO MONOBLOCCO A CACCIATA Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico sagomata per permettere un idoneo appoggio per la schiena; comando dello scarico posizionato sul coperchio della cassetta o lateralmente ad essa permettendone l'azionamento in posizione seduta; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VASO MONOBLOCCO - Vaso monoblocco a cacciata SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario  VASO DISABILE						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	908,63	1'817,26
	A R I P O R T A R E								309'887,03



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								309'887,03
224 IM.340.010.0 30.a	<p>CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA - Cassetta di scarico a vista SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario</p> <p>CASSETTA DI SCARICO *(par.ug.=2*3,00)</p>								
	SOMMANO...	cad	6,00				6,00		
							6,00	187,51	1'125,06
225 IM.340.010.0 05.c	<p>LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni di cm 61 e 58 x 47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario</p> <p>LAVABO *(par.ug.=2*3,00)</p>								
	SOMMANO...	cad	6,00				6,00		
							6,00	192,50	1'155,00
226 IM.370.010.0 10.a	LAVABO ERGONOMICO IN VITREOUS-CHINA Lavabo ergonomico in vetro-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato								
	A R I P O R T A R E								312'167,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								312'167,09
	su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. LAVABO ERGONOMICO - Lavabo ergonomico in vitreous-china SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	LAVABO DISABILE						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	1'431,66	2'863,32
227 IM.350.010.0 60.a	GRUPPO MONOFORO PER LAVABO Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con comando a pistone SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	LAVABO *(par.ug.=2*3,00)		6,00				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	123,20	739,20
228 IM.370.010.0 30.a	MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	LAVABO DISABILE						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	641,92	1'283,84
229 IM.370.010.0 40.a	CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI - Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	BAGNO DISABILI						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	611,60	1'223,20
230 IM.370.010.0 40.d	CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI -								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								318'276,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								318'276,65
231 IM.370.010.0 40.c	Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario	m	2,00	1,20					
	BAGNO DISABILI						2,40		
	SOMMANO...						2,40	263,25	631,80
232 A.P. EL 012	CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI - Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario	m	2,00	0,70					
	BAGNO DISABILI						1,40		
	SOMMANO...						1,40	259,31	363,03
233 A.P. EL 011	Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento per acque cariche corredata di serbatoio di raccolta e protezione dalla spinta idrostatica a tenuta di gas e acqua, con pompa centrifuga con girante aperta tipo Wilo mod. DrainLift M1/8 RV comprensiva di accessori e quanto altro necessario per dare l'opera a regola d'arte. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario	a corpo							
	Pompa di sollevamento						2,00		
	SOMMANO...						2,00	4'651,01	9'302,02
234 IM.240.010.4 50.a	Serbatoio realizzato in polietilene ad alta densità idoneo all'installazione fuori terra con esposizione diretta ai raggi del sole e da acque reflue cariche e contenenti sostanze fecali corredata di predisposizioni per aereazione, carico acque reflue, innesto per galleggiante meccanico, chiusino per accesso allo svuotamento delle acque reflue. La struttura monolitica con un'elevata resistenza meccanica e termica agli sbalzi di temperatura fra -60°C e +80°C con caratteristiche di contenimento liquidi reflui da acque nere. Fornito e posato, sono comprese le raccorderie idrauliche. Dimensioni H=142 L=77 P=156 Capacità di litri 1000. SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario	cadauno							
	Serbatoio di accumulo acque reflue						2,00		
	SOMMANO...						2,00	734,00	1'468,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>								330'041,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								330'041,50
235 IM.150.010.3 60.c	GRIGLIA AREAZIONE SERBATOIO POLIETILENE		2,00	4,00	4,000		32,00		
	GRIGLIA AREAZIONE GRUPPO DI SOLLEVAMENTO		2,00	4,00	4,000		32,00		
	SOMMANO...	dm²					64,00	6,05	387,20
236 IM.150.010.3 60.e	TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI INCOLLATI, CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER CONDOTTE STAFFATE VERTICALI O ORIZZONTALI Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI INCOLLATI - D x s = 50 x 1,2 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	TUBAZIONE PER AREAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO		2,00	3,00			6,00		
	TUBAZIONE PER AREAZIONE SERBATOIO		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	m					8,00	19,46	155,68
237 IM.150.010.3 60.f	TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI INCOLLATI, CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER CONDOTTE STAFFATE VERTICALI O ORIZZONTALI Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI INCOLLATI - D x s = 80 x 1,5 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	TUBAZIONE DA POMPA DI SOLLEVAMENTO A SERBATOIO DA 1000 LT		2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	26,40	105,60
	A R I P O R T A R E								330'689,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								330'689,98
	TUBAZIONE VENTILAZIONE DEL TRATTO SUB-ORIZZONTALE TUBAZIONI SUB-ORIZZONTALI TUBAZIONE DA POMPA DI SOLLEVAMENTO A SERBATOIO		2,00 2,00 2,00	3,60 10,00 2,00			7,20 20,00 4,00		
	SOMMANO...	m					31,20	30,94	965,33
238 IM.150.010.3 10.e	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI IDRO-SANITARI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN LOCALI TECNICI Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI EN 15874, pressione massima di esercizio = bar 20, rispondenti alle prescrizioni del DM 6/4/2004 n.174 , posate sottotraccia con giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiali per saldature, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN POLIPROPILENE IN LOCALI TECNICI - D x s = 40 x 6,7 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	TUBAZIONE DA LIMITE DI INTERFACCIA ACA A DISTRIBUZIONE INTERNO LOCALE TECNICO		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	30,60	244,80
239 IM.160.010.0 20.f	ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +102 °C sp 9 mm Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102 °C, spessore mm 9, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 9 mm - s x D = 9 x 42 (1"1/4) SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	ISOLANTE PER TUBAZIONE DA LIMITE DI INTERFACCIA ACA A DISTRIBUZIONE LOCALE TECNICO		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	3,56	28,48
240 IM.240.010.0 50.a	CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso. CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - Per quantitativi fino ai primi kg 1000								
	A R I P O R T A R E								331'928,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								331'928,59
241 IM.240.010.0 70.a	SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	CARTER COPERTURA TUBAZIONI SCARICO TRATTI VERTICALI *(lung.=3,3+1)		2,00	4,30		8,000	68,80		
	SOMMANO...	kg					68,80	8,46	582,05
	VERNICIATURA CON COLORE RAL, A SCELTA DEL COMMITTENTE, DI SUPERFICI Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente di superfici metalliche, di canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. Le superfici in acciaio zincato devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preverniciate con aggrappante. Le superfici in acciaio nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con una mano di antiruggine. La verniciatura è per metro quadro di superficie; quando si tratta di bocchette e griglie si considera la superficie lorda frontale. VERNICIATURA CON COLORE RAL - Superfici e canali distribuzione aria SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
242 E.004.010.04 0.c	TINTEGGIATURA RAL A DUE MANI A SCELTA DELLA D.L. *(par.ug.=2*2*1,39)*(lung.=3,3+1)		5,56	4,30			23,91		
	SOMMANO...	m²					23,91	13,51	323,02
	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S 355 SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	TELAIO DI SUPPORTO SERBATOIO TELAIO DI SUPPORTO POMPA		2,00 2,00			90,000 50,000	180,00 100,00		
243 E.004.040.03 0.a	SOMMANO...	kg					280,00	4,27	1'195,60
	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza SpCat 2 - blocco servizi igienici Cat 8 - impianto igienico- sanitario								
	ZINCATURE SUPPORTO METALLICO SERBATOIO ZINCATURE SUPPORTO METALLICO POMPA		2,00			90,000 50,000	180,00 50,00		
	SOMMANO...	kg					230,00	0,85	195,50
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>									52'011,30
<b>T O T A L E euro</b>									334'224,76
	<b>A R I P O R T A R E</b>								334'224,76



