



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

PORTO DI PESCARA

Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca

PONTE DEL MARE



PORTO CANALE PE

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n.

A_07

STIMA DEI COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

SCALA:

A/4

IL PROGETTISTA

Arch. Piero Pandolfi



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Pellegrini

Ancona, lì 31/07/2019

COMUNE DI PESCARA
Provincia di Pescara

STIMA DELLA SICUREZZA

Decreti legislativi 494/96 e 528/99

D.P.R. 222/2003

(e successive m. e .i.)

**REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A
SOSTEGNO DELLA PESCA - PORTO DI PESCARA**

Il Tecnico
Arch. Piero Pandolfi

Lavorazioni e fasi:

1- Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

m² € 12,67

banchina nord ml 10.00x4xh 2.00x € 12,67= € 1'013,60

banchina sud ml 7.00x4xh 2.00x € 12,67= € 709,52

totale € 1'723,12

2- Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

costo di utilizzo mensile cadauno € 62,49

banchina nord € 62,49 x mesi 5= € 312,45

banchina nord € 62,49 x mesi 5= € 312,45

totale € 624,90

3- Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da

struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cadauno € 247,13/mese

banchina nord € 247,13 x mesi 5= € 1'235,65

banchina nord € 247,13 x mesi 5= € 1'235,65

totale € 2'471,30

4- Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

cadauno € 4,05

n. 20 x € 4,05 = € 81,00

5- Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m

cadauno € 7,32

n. 14 x 7,32=

€ 1402,48

totale

€ 5'002,80 arr. ad € 5'000,00

Totale complessivo oneri (1+2+3+4+5)***€ 5.000,00**

Il Tecnico
Arch. Piero Pandolfi

Data 31/07/2019